

令和7年度

塩尻志学館高等学校 総合実践室 空調設備機器更新工事

工事費内訳書

総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 共通仮設費	一式		
2 直接工事費			
	一式		
小計			
3 諸経費	一式		
工 事 費 計			
4 消費税相当額	一式		
合 計			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 共通仮設費						
準備費		1	一式	}		
工事施設費・環境安全費	工事用看板含む	1	一式			
屋外整理清掃費		1	一式			
動力用水光熱費		1	一式			
1 の 計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
1. 空調機器						
ビル用マルチエアコン	リプレースマルチY GR高効率シリーズ 相当					
室外機	PUHY-RP450DMG9 相当	1	台			
室内機	4方向天井カセット形 PLFY-MP80HM 相当	6	台			
防雪フード(吹出側)	鋼板製(標準/耐塩)	1	組			
平地架台	PBキャッチャー 高さ300mm	1	式			
分岐管キット	CMY-RP400BKG4 相当	1	式			
標準パネル	PLP-P160HWH 相当	6	個			
MAスマートリモコン	PAR-47MA 相当	1	個			
小計						
2. 設置配管工事						
空調機器搬入費		1	式			
室内機吊込工事		1	式			
室外機据付工事		1	式			
クレーン車利用代	16t以下	1	式			
冷媒用被覆銅管		1	式			
同上継ぎ手、接合材		1	式			

硬質塩ビ製ドレン管		1	式			
同上継ぎ手、接合材		1	式			
支持金物費		1	式			
配管工事費		1	式			
リモコン取付工事費		1	式			
外部配管化粧カバー工費		1	式			
保温、防露工費		1	式			
消耗品雑材費		1	式			
安全管理費		1	式			
電気配管・配線工事費		1	式			
気密試験費		1	式			
追加冷媒充填費		1	式			
試運転調整費		1	式			
小計						
3. 既存空調機撤去工事						
フロンガス回収機セットアップ		2	式			
フロンガス回収費		30	kg			
フロンガス破壊費		30	kg			
ボンベ配送費	R22 20kg容器	2	本			

既存室内機撤去作業費	6台	1	式			
既存室外機撤去作業費	2台	1	式			
楊重作業費		1	式			
空調機廻り配管・配線類撤去作業費		1	式			
産廃処分費推定量		1	式			
同上運搬搬出費		1	式			
同上安全管理費		1	式			
同上処分運搬費		1	式			
雑工事		1	式			
消耗品材料費		1	式			
管理費		1	式			
小計						
2 の 計						