環境クリエイト科　NEWS　　2026/11月5日

建設系学科の高校生を対象とした実務研修

・期日・対象生徒　　令和８年１１月５日（木）
　　環境クリエイト科２年　設計エンジニアコース　施工テクニカルコース
・場　　所　　南安曇農業高校　第２農場
・主　　催　　安曇野建設事務所　　土木施工管理技士会　安曇野支部
・概　　要

　寒空のもと、建設系学科の高校生を対象とした実務研修が開催されました。今回は U 字溝設置の技術を体験しました。設置場所で水準測量を行い、高低差を出します。丁張をして設置基準面を可視化します。丁張にそって U 字溝ユニットを丁寧に敷設して完成です。インフラの整備に関わる技術を一つ一つ積み上げながら、安心・安全な社会基盤を構築していくプロセスを社会人講師から直接教えていただく機会になりました。



第２農場　U 字溝施工予定地



高低差の測定（水準測量）



設置高を丁張で可視化。



U 字溝敷設完了

秋の剪定講習会

・期日・対象生徒　　令和８年１１月５日（木）
　　環境クリエイト科２年　環境デザインコース
・場　　所　　南安曇農業高校　第２農場
・主　　催　　長野県造園業協会中信支部
・概　　要　　樹木の形を整える剪定について、地元の庭師の皆さんから直接教えていただきました。秋から冬の剪定は、樹形を整えるために比較的強く切り込むのが特徴です。剪定は鋏を入れる前に「木を観る」ことから始めます。その木が本来持つ自然な樹形（骨組み）を見極めます。そして風通しや、日の当たり具合、向こう側が透けて見える軽快さを考えながら鋏を入れる「引き算」の美学（空間を作る）が選定作業です。植物の状況を慎重に見極めてどの枝を残し、どの枝を切るかを瞬時に判断する集中力と決断力が剪定に求められる技術となります。今回は松を教材として剪定を行いました。



第２農場での講習会開会式



剪定枝の見極め。



よく見て未来を予想して！



徐々に完成のイメージができてくる。