

令和5年度

須坂東高等学校 落雷対策SPD設置工事

工事費内訳書

住 所

名 称

代表者氏名

総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 共通仮設費	一式		
2 直接工事費			
	一式		
小計			
3 諸経費	一式		
工 事 費 計			
4 消費税相当額	一式		
合 計			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 共通仮設費						
(1) 共通仮設費						
準備、調査費		1	式			
安全管理費	工事用看板含む	1	式			
各種養生・清掃費		1	式			
動力・光熱水費		1	式			
1 の 計						

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
(1)電気設備工事						
SPD盤	キュービクル用防爆型仕様 最新UL1449認証SPD	2	面			
分電盤	電灯用 主幹ブレーカ容量60A 分岐回路数6回路	1	面			
鋼管ポール	3.5m 100Φ	1	本			
ポールキャップ	100Φ	2	台			
足長Uボルト	80A ユニクロメッキ 30長	4	本			
FEP管	50Φ キャップ付き	20	m			
ダクターチャンネル	D1 4m	1	本			
ダクター端末保護キャップ	白	4	個			
電線ケーブル	CVT 14sq~3C	15	m			
	CVT22sq~3C	55	m			
	VVF2.0~2C	90	m			
	GV14sq	35	m			
	GV2.0sq	25	m			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アース付きWコンセント	埋め込み用	3	個			
コンセントプレート	1連3個用 新金属	3	個			
消耗品・雑費	スリーブ、ビス、ネジ、絶縁テープ等	1	式			
労務費	電工	28	人工			
労務費	現場内の軽易な小運搬等作業	8	人工			
電気消毒器	雷対策機能付き 静音型 60Hz	1	機			
2 の 計						