

総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費	一式		
上記直接工事費のうち材料費	一式		
上記直接工事費のうち労務費	一式		
計			
2 共通費			
共通仮設費	一式		
現場管理費	一式		
うち建退協制度の掛金	一式		
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	一式		
工事原価のうち安全衛生経費	一式		
一般管理費等	一式		
計			
3 工事価格	一式		
4 消費税等相当額	一式		
5 工事費	一式		



名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
(1) 空調設備機器						
ア 音楽研究室						
住設用壁掛形エアコン	三菱電機製 MSZ-JXV3625-W 相当品	1.0	台			
	定格冷房:3.60kW 消費電力:0.820kW					
	定格暖房:4.20kW 消費電力:0.910kW					
壁面ブラケット架台	C-BZG 相当品	1.0	個			
リモコンホルダー	MAC-200RH 相当品	1.0	個			
小計						
イ 司書室						
住設用壁掛形エアコン	三菱電機製 MSZ-JXV5625S-W 相当品	1.0	台			
	定格冷房:5.60kW 消費電力:1.720kW					
	定格暖房:6.70kW 消費電力:1.580kW					
リモコンホルダー	MAC-200RH 相当品	1.0	個			
小計						
ウ 調理室						
住設用壁掛形エアコン	三菱電機製 MSZ-JXV6325S-W 相当品	4.0	台			
	定格冷房:6.30kW 消費電力:1.980kW					
	定格暖房:7.10kW 消費電力:1.800kW					
壁面ブラケット架台	C-BZG 相当品	4.0	個			
リモコンホルダー	MAC-200RH 相当品	4.0	個			
小計						
(1) の 計						

(2) 空調設備工事						
ア 音楽研究室						
空調機器搬入費		1.0	式			
冷媒用被覆銅管 6.4Φ		13.0	m			
同 9.5Φ		13.0	m			
同上継ぎ手、接合材		1.0	式			
硬質塩ビ製ドレン管 VP20		13.0	m			
同上継ぎ手、接合材		1.0	式			
支持金物費		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
連絡電線配線工事費		1.0	式			
外部配管化粧カバー工費		1.0	式			
保温、防露工費		1.0	式			
アスベスト除去・処分費		1.0	式			
仮設足場費		1.0	式			
コア抜き作業費		1.0	式			
消耗品雑材料		1.0	式			
安全管理費		1.0	式			
気密試験費		1.0	式			
追加冷媒充填費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
小計						

イ 司書室						
空調機器搬入費		1.0	式			
室内機吊込工事		1.0	式			
室外機据付工事		1.0	式			
冷媒用被覆銅管 6.4Φ		13.7	m			
同 9.5Φ		13.7	m			
同上継ぎ手、接合材		1.0	式			
硬質塩ビ製ドレン管 VP20		12.0	m			
同上継ぎ手、接合材		1.0	式			
支持金物費		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
連絡電線配線工事費		1.0	式			
外部配管化粧カバー工費		1.0	式			
保温、防露工費		1.0	式			
仮設足場費		1.0	式			
消耗品雑材料		1.0	式			
安全管理費		1.0	式			
アルミパネル取付費		1.0	式			
気密試験費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
小計						

ウ 調理室						
空調機器搬入費		1.0	式			
室内機吊込工事		1.0	式			
室外機据付工事		1.0	式			
冷媒用被覆銅管 9.5Φ		14.0	m			
同 12.7Φ		14.0	m			
同上継ぎ手、接合材		1.0	式			
硬質塩ビ製ドレン管 VP20		14.0	m			
同上継ぎ手、接合材		1.0	式			
支持金物費		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
連絡電線配線工事費		1.0	式			
外部配管化粧カバー工費		1.0	式			
保温、防露工費		1.0	式			
アスベスト除去・処分費		1.0	式			
コア抜き作業費		1.0	式			
消耗品雑材料		1.0	式			
安全管理費		1.0	式			
気密試験費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
小計						
(2) の 計						
(3) 電源工事						
ア 音楽研究室						
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	27.0	m			

ケーブル支持材		1.0	式			
メタルモール	A型 2m	4.0	本			
メタル 天井引出アダプタ	A型	3.0	個			
メタル フラットエルボ	A型	4.0	個			
メタル スイッチボックス	A・B共用 1個用浅型	1.0	個			
コンセント(B、P共)新金P	2P15A×2EET	1.0	個			
ブレーカ	ELB 2P20A	1.0	個			
盤加工・銅バー		1.0	式			
消耗材雑材料		1.0	式			
電気工事費		1.0	式			
小計						
イ 司書室						
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	25.0	m			
ケーブル支持材		1.0	式			
メタルモール	A型 2m	2.0	本			
メタル 天井引出アダプタ	A型	2.0	個			
メタル スイッチボックス	A・B共用 1個用浅型	1.0	個			
コンセント(P共)新金P	2P20A E付(200V)	1.0	個			

ブレーカ	ELB 2P20A	1.0	個			
盤加工・銅バー		1.0	式			
消耗材雑材料		1.0	式			
電気工事費		1.0	式			
小計						
ウ 調理室						
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	160.0	m			
ケーブル支持材		1.0	式			
メタルモール	A型 2m	2.0	本			
メタルモール	B型 2m	1.0	本			
メタル 天井引出アダプタ	A型	4.0	個			
メタル 天井引出アダプタ	B型	5.0	個			
メタル エクスターナルエルボ	A型	4.0	個			
メタル エクスターナルエルボ	B型	5.0	個			
メタル スイッチボックス	A・B共用 1個用浅型	4.0	個			
コンセント(P共)新金P	2P20A E付(200V)	4.0	個			
ブレーカ	ELB 2P20A	4.0	個			
盤加工・銅バー		1.0	式			
消耗材雑材料		1.0	式			
電気工事費		1.0	式			
小計						
(3) の 計						
(1)~(3) の 計						